

Betonarbeitsplatte

Planung

© 2019 | makajumy

| Platten | Breite in cm | Tiefe in cm | Gewicht bei 25 mm Stärke | Gesamtlast der Platten |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| Kühlschrank | 62,4 | 90,8 | 32 kg | |
| Durchreiche | 141,6 | 94,0 | 45 kg | |
| Kaffeemaschinenplatte | 132,0 | 60,0 | 34 kg | |
| Ceranfeldplatte | 120,0 | 60,0 | 20 kg | |
| Vorbereitungsplatte | 120,2 | 60,0 | 42 kg | |
| Spülbeckenplatte | 229,0 | 60,0 | 61 kg | 234 kg |

| Produkt | Webseiten | Packungseinheit | Anzahl | Ausgaben | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|
| Moby Dur | Link | 25 kg | 300 kg | 12 x | 376,00 € |
| Fiberbasaltstäbe | Link | 12 Stück | | 2 x | 39,60 € |
| Plopp Formtrennmittel | Link | | | 1 x | 13,50 € |
| Omega Sealer | Link | 24 oz | | 1 x | 208,00 € |
| Kittkugel | Link | | | 1 x | 19,80 € |
| Eclipse Schwindreduzierer | Link | 2,5 l | | 1 x | 15,60 € |
| Marmormehl weiß | Link | 5 kg | | 1 x | 10,30 € |
| Microsilica weiß | Link | 2 kg | | 1 x | 13,50 € |
| Bewehrung 111 Kombi | Link | 8 lfm | | 8 x | 176,80 € |
| Mollyput zum Ausfüllen | Link | | | 1 x | 19,80 € |
| Zwischensumme | | | | | 892,90 € |
| Betonmischer | | | | 1 x | 199,00 € |
| Spanplatten | | 6 qm | | 6 x | 92,10 € |
| Kleinteile (Schrauben, Plane) | | | | | 50,00 € |
| Moertelshop | | | | | 192,00 € |
| Moertelshop | | | | | 559,00 € |
| Baumarkt | | | | | 50,00 € |
| Bentoni | | | | | 59,00 € |
| Omega Sealer | | | | | 205,00 € |
| Zwischensumme | | | | | 1406,10 |
| Gesamt | | | | | 2299,00 |